

Név :Pápakovácsi Község Önkormányzata

Cím :8596 Pápakovácsi Fő u. 19.

Kelt: 2024.05.17.

A munka leírása:

Készítette : Nagy Szabolcs


Fő u. 20-Fő u. 32. közötti szakasz

járda térkövezési munkái

Az árajánlat 2024.12.31. -ig érvényes

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	3370354	4503343
1.1 Közvetlen önköltség összesen	3370354	4503343
2.1 ÁFA vetítési alap	7873697	
2.2 Áfa	27,00%	2125898
3. A munka ára	9999595	

 **KOVÁCSI-FAL KFT.**  
8596 Pápakovácsi, Devecseri u. 18-20.  
Adószám: 13023654-2-19  
Bsz.: 11748045-24823348  
Cégj.sz.: 19-09-506921



Aláírás

## Munkanem összesítő

<b>Munkanem megnevezése</b>	<b>Anyag összege</b>	<b>Díj összege</b>
Önállóan nem támogatható tevékenységek	103500	244020
Irtás, föld- és sziklamunka	23040	214740
Helyszíni beton és vasbeton munka	866074	508523
Kőburkolat készítése	2377740	3536060
<b>Összesen:</b>	<b>3370354</b>	<b>4503343</b>

### Önállóan nem támogatható tevékenységek

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-002-1.3	Beton járda bontása	240	m2	0	450	0	108000
2	21-011-1.2.1	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.	60	m3	0	1267	0	76020
3	21-011-11.3	Fejtett föld elszállítása	60	m3	1725	1000	103500	60000
Munkanem összesen:							103500	244020

## Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-004- 5.1.1.1	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	240	m2	0	667	0	160080
2	21-008- 2.1.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%	60	m3	384	911	23040	54660
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>23040</b>	<b>214740</b>

## Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	31-021- 1.1.1- 0230110	Betonzás térkő szegély mellett, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel, 400 cm <sup>2</sup> keresztmetszetig C20/25 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal	12,6 m <sup>3</sup>	68736	40359	866074	508523
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>866074</b>	<b>508523</b>

# Kőburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-002-21.3-0610721	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor kerti szegélykő, 100x5x25 cm, szürke	200	m	1530	3886	306000	777200
2	62-003-6-0110765	Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 20 cm vastagságban Zúzottkő, Z 35/55 Mészke és Dolomit, Polgárdi	60	m3	9829	16049	589740	962940
3	62-003-8.1-0613900	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből hálós, soros, halszálla, parketta vagy kazettás kötésben, homokagyazatba fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkövel Barabás térkő	240	m2	6175	7483	1482000	1795920
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>2377740</b>	<b>3536060</b>